



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

CNPJ: 46.248.837/0001-55

Praça Washington Luis, nº 643 – Centro

Cep: 13.880.000 – Vargem Grande do Sul – SP

Departamento de Obras - E-Mail: obras@vgsul.sp.gov.br

OBRA: POSTO DE SAÚDE DR. ERMANI DE ANDRADE

LOCAL: RUA MAJOR ANTONIO OLIVEIRA FONTAO, n 460 CENTRO

OBJETIVO: FINALIZAÇÃO DA OBRA

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO

-Portas e Portais

Deverão ser instaladas todas as portas e guarnições necessárias.

-Piso Porcelanato:

Deverão ser assentados pisos porcelanatos 60 x 60 em toda a recepção, com auxílio de alicate nivelador com argamassa especial para porcelanato. Os pisos deverão apresentar 4 mm em seu espaçamento. Deverão ser executados também os rodapés no tamanho de 0,07 metros.

- Pedra Mineira

Deverão ser assentados pedras mineiras (tipo São Tome Branca) no tamanho 0,30 x 0,30 metros na rampa de entrada, entrada lateral e também corredor lateral que dá acesso à lavanderia. Essa pedra deverá ser assentada com cimento branco.

- Mosaico Portugues

A calçada deverá ser revestida com pedras portuguesas obedecendo o desenho conforme projeto anexo. Essas pedras deverão ser assentadas com areia grossa e cimento.

- Granito Flameado

Deverá ser colocado na rampa interna assentado com argamassa.

-Pintura/ Texturas

As paredes externas do prédio deverão ser revestidas com textura tipo granfino conforme modelo anexo, verniz nas portas internas batentes/ guarnições e tinta esmalte nas grades e portões de ferro, a parte de serralheria de vera ser toda lixada e reparada se necessário.

Os andaimes necessários para a execução desse serviço ficaram de responsabilidade da empresa contratada.

-Iluminação

Quanto a iluminação segue:

Luminárias de sobrepor em todas as salas tipo plafon, na recepção serão instalados placas de led embutidas no gesso, serão colocadas arandelas e também refletores conforme indicação do departamento de obras.

Os andaimes necessários para a execução desse serviço ficaram de responsabilidade da empresa contratada.

-Corrimão

Devera ser instalado corrimão duplo em tubo de aço inoxidável com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetros de 2" na rampa de entrada, rampa lateral e rampas internas.

Luciana Morandin Gambaroto Garcia
Arquiteta e Urbanista
CAU A 43419-1
Coordenadora de Obras