



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

CNPJ: 46.248.837/0001-55

Praça Washington Luis, nº 643 – Centro

Cep: 13.880.000 – Vargem Grande do Sul – SP

Departamento de Obras - E-Mail: pmvgsulobras@uol.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CANALIZAÇÃO DO RIO VERDE (PROTEÇÃO TALUDES COM GABIÃO TIPO COLCHÃO)

LOCAL: Á partir da Rua David Bedim Neto, por 160 m lineares em cada margem sentido montante

CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL – SP

CNPJ: 46.248.837/0001-55

CEP: 13.880-000

TEL.: (19) 3641-9001

Objetivo

Canalização do Rio Verde, no trecho indicado, com gabião tipo colchão Reno, com o objetivo de aumento da calha do córrego e evitando erosão da margem. Para instalação do mesmo será efetuado a troca de solo e plantio de grama nas margens.

Gabião

Uma estrutura composta por: tecido geotêxtil, que recobrirá todo o solo; gabiões tipo colchão Reno, preenchidos com pedra rachão. O colchão terá as dimensões de 3,00m x 2,00m x 0,23m com malha hexagonal com dupla torção, tipo 6 x 8, diâmetro de 2,00 mm plastificado.

Estes gabiões tem a finalidade de conter as margens do Rio Verde objetivando sua estabilização e canalização.

Execução

Os gabiões serão instalados após a troca de solo das margens, conforme projeto, que consiste na remoção de 0,30 m de solo e reaterro compactado com solo importado. (itens 07.01.010 e 05.10.031) da planilha orçamentária. O solo importado deverá ser aplicado em todo o talude e mais 2 m acima da margem, onde serão plantada a grama.

Os detalhes de amarração e costura dos gabiões serão adotadas as informações de montagem e instalação do fabricante de modo a proporcionar um bom resultado técnico e atingindo as expectativas do projeto.

Serviços técnicos

Deverá ser fornecido pelo contratado o levantamento planialtimétrico da área de intervenção, locação das vias calçadas e leito córrego, depois da obra implantada. Deverá ser entregue um via impressa e outra em mídia eletrônica em formato DWG. O Projeto deverá ser seguido da respectiva ART, anotação de responsabilidade técnica.



Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

CNPJ: 46.248.837/0001-55

Praça Washington Luis, nº 643 – Centro

Cep: 13.880.000 – Vargem Grande do Sul – SP

Departamento de Obras - E-Mail: pmvgsulobras@uol.com.br

Estruturas de Apoio (gramas)

Consiste no fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, compreendendo toda a limpeza e preparo do solo com calcário e esterco. As gramas plantadas no talude deverão ser fixadas com estacas com o objetivo de evitar o escorregamento das mesmas.

ART(Anotação de Responsabilidade Técnica)

Uma cópia de Anotação de responsabilidade técnica referente à execução da obra deverá ser entregue à Prefeitura Municipal no prazo máximo de quinze dias após a ordem de serviço.

Obrigações e Responsabilidades

É Obrigação da empresa contratada a execução das obras, os serviços e fornecimento de material descritos ou mencionados neste memorial, planilha orçamentária e projeto, fornecendo para tanto . toda a mão de obra e equipamentos necessários. Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensão do prazo para conclusão da obra.

Fiscalização

A fiscalização da obra será efetuado pelo Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

Placa da Obra

A contratada confeccionará, fixará e conservará em local apropriado em bem visível, a placa da obra obedecendo ao modelo que será fornecido pela fiscalização, tudo às custas da Contratada.

Vargem Grande do Sul, 28 de Agosto de 2017.

Responsável Técnico

FELIPE GUIMARÃES ARTEN

Engenheiro Civil

CREA 5061922110/D